

Presupuesto Fase 2 nº 1 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO

Nº	Ud	Descripción	Medición			Precio	Importe	
1.1	M	TUBERÍA DRENAJE HORMIGÓN POROSO D=15 cm						
		m. Tubería de drenaje de hormigón poroso de 15 cm de diámetro, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm ² , incluso p.p. de geotextil, según CTE/DB-HS 1.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1	170,00			170,000	
							170,000	170,000
			Total m			170,000	15,14	2.573,80
1.2	Ud	ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO						
		Acometida domiciliar de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m, formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 30 cm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/l, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,000	
							1,000	1,000
			Total ud			1,000	650,00	650,00
1.3	M	COLECTOR ENTERRADO PVC 200 mm i/SOLERA						
		m. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 200 mm de diámetro y 2,5 mm de espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm ² , y cama de arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1	50,00			50,000	
							50,000	50,000
			Total m			50,000	27,63	1.381,50
1.4	Ud	ARQUETA REGISTRO 50x50x50 cm						
		ud. Arqueta de registro de 50x50x50 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm ² y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,000	
							1,000	1,000
			Total ud			1,000	78,12	78,12
1.5	Ud	ARQUETA REGISTRO 60x60x60 cm						
		ud. Arqueta de registro de 60x60x60 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm ² y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2				2,000	
							2,000	2,000
			Total ud			2,000	105,44	210,88
		Total presupuesto parcial nº 1 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO :						4.894,30

Presupuesto Fase 2 nº 2 ESTRUCTURA

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe				
2.1	Kg	ACERO S275 EN ESTRUCTURAS PERFILES SEC							
<p>Acero laminado S275 con marcado CE en perfiles armados PRS, unidas entre sí mediante unión atornillada o soldadura con electrodo básico (según planos), i/p.p. de cortes, piezas especiales, chorreado a 2.5 SA, aplicación de una capa de imprimación anti-oxidación rico en zinc de 60 micras color gris, medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios, totalmente montado según CTE.</p>									
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
IPE 220			1	14.414,68			14.414,680		
IPE 180			1	535,83			535,830		
IPE 120			1	518,10			518,100		
RED. 16			1	212,34			212,340		
RED. 12			1	201,78			201,780		
							15.882,730	15.882,730	
Total Kg:							15.882,730	1,80	28.588,91

2.2 Kg ACERO S275 EN ESTRUCTURAS PILAR/VIGA

Acero laminado S275 con marcado CE en perfiles armados PRS, unidas entre sí mediante unión atornillada o soldadura con electrodo básico (según planos), i/p.p. de cortes, piezas especiales, chorreado a 2.5 SA, aplicación de una capa de imprimación anti-oxidación rico en zinc de 60 micras color gris, medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios, totalmente montado según CTE.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
descontado importe equivalente de 7350 kg de acero a 1.8 €/kg como mejora en fase 1	1	21.858,18			21.858,180		
					21.858,180	21.858,180	
Total Kg:					21.858,180	1,60	34.973,09
Total presupuesto parcial nº 2 ESTRUCTURA :						63.562,00	

Presupuesto Fase 2 n° 3 CUBIERTA

N°	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe				
3.1	M²	CUBIERTA CURVA AUTOPORTANTE SANDWICH							
		CUBIERTA CURVA AUTOPORTANTE SANDWICH							
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
			1	50,20	25,60		1.285,120		
							1.285,120	1.285,120	
						Total m²:	1.285,120	35,60	45.750,27
						Total presupuesto parcial n° 3 CUBIERTA :			45.750,27

Presupuesto Fase 2 nº 4 SEGURIDAD Y SALUD

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe		
4.1	M2	SEGURIDAD Y SALUD					
		<p>Seguridad y salud en el desarrollo de los trabajos, incluyendo medios auxiliares, equipos de protección individuales y colectivos, instalaciones y equipos de higiene, salubridad, etc., según plan de obra a presentar por la contrata, todo ello cumpliendo la reglamentación vigente.</p>					
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		1				1,000	
						1,000	1,000
		Total M2		1,000	550,00	550,00	550,00
		Total presupuesto parcial nº 4 SEGURIDAD Y SALUD :					550,00

Presupuesto Fase 2 nº 5 GESTIÓN DE RESIDUOS

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe		
5.1	P.a	GESTION RESIDUOS					
		Transporte de tierras y escombros procedentes de excavaciones y demoliciones respectivamente desde lugar de acopio hasta un gestor de residuos de la construcción distante hasta en 50 Km, i/carga por medios mecánicos, canon de vertido, según anejo de gestión de residuos.					
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		1				1,000	
						1,000	1,000
		Total P.A		1,000	830,08	830,08	830,08
		Total presupuesto parcial nº 5 GESTIÓN DE RESIDUOS :					830,08

CONTROL DE CALIDAD
 ESTA PARTIDA SERÁ INCLUIDA DENTRO DEL PRESUPUESTO A COSTE CERO.

09.03 ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO SANEAMIENTO

Prueba de funcionamiento de la red de saneamiento, s/UNE-EN 1610.

Total presupuesto parcial nº 9 CONTROL DE CALIDAD : 0,00

Proyecto: FASE 2 - Dotación de cubierta a pista polideportiva en Prioro


Capítulo	Importe
1 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO .	4.894,30
2 ESTRUCTURA .	63.562,00
3 CUBIERTA .	45.750,27
4 SEGURIDAD Y SALUD .	550,00
5 GESTIÓN DE RESIDUOS .	830,08
Presupuesto de ejecución material	115.586,65
13% de gastos generales	15.026,26
6% de beneficio industrial	6.935,20
Suma	137.548,12
21% IVA	28.885,10
Presupuesto de ejecución por contrata – FASE 2	166.433,22

HONORARIOS :	6% S/115586,65€	6.935,20 :
	PROYECTO	4.750,00
	DIRECCION OBRA	2.185,20

PRESUPUESTO TOTAL FASE 2 **173.368,42 €**

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

León 06 de Marzo de 2018



El Arquitecto
D. Francisco Gutiérrez González